

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : Urząd Gminy Dziemiany
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : 83-425 Dziemiany ul. 8-go Marca 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Bukowski
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oprawy oświetleniowe podstawowe					
1	wycena d.1 własna	Demontaz istniejącej instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 1 - LED 36W	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 2 - LED 24W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 3 - LED 24W	kpl.		
		36	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 5 - LED 46W	kpl.		
		64	kpl.	64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 6 - LED 19W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 7 - LED 44W	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr 8 - LED 51W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. [bud. główny]					
9	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa nr AW1 - LED 3W	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa AW2 - LED 3,2W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane-oprawa AW3 - LED 35W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Przewody , osprzęt					
12	wycena d.3 własna	Dozbrojenie rozdzielnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.3 0103-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm/listwy instalacyjne układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
14	KNNR 5 d.3 0304-03	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		1200	m	1200.000	
				RAZEM	1200.000
16	KNNR 5 d.3 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-YDyp 3x1,5	m		
		700	m	700.000	
				RAZEM	700.000
17	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne brygoszczelne jednobiegunowe 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.3	KNNR 5 0306-06	Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
20 d.3	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000

