

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 1	0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.069+0.022+0.0774+0.045	ha	0.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.213</b>
2 KNNR 1	0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m <sup>2</sup>		
		2134	m <sup>2</sup>	2134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2134.000</b>
3 KNR 2-21	0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		(774+690)*0.10	m <sup>3</sup>	146.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.400</b>
4 KNR 2-21	0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
		0.1464	ha	0.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.146</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA BOISKA</b>			
5 KNR 2-31	0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		30*15	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
6 KNR 2-31	0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	450.000	
		30*15		<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
7 KNR 2-01	0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		15*30*0.3	m <sup>3</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
8 KNR 2-31	0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - piasek	m <sup>2</sup>		
		15*30	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
9 KNR 2-31	0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (w-wa konstr.).Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm	m <sup>2</sup>		
		15*30	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
10 KNR 2-31	0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m <sup>2</sup>		
		15*30	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
11 KNR 2-31	0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m <sup>2</sup>		
		Krotność = -3	m <sup>2</sup>	450.000	
		15*30		<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
12 kalk. własna		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody	m		
		15*30	m	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
13 KNR 2-31	0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		(15*2+30*2)*0.2*0.2	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
14 KNR 2-31	0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		15*2+30*2	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE BOISK</b>			
15 kalk. własna		bramki do piłki nożnej aluminiowe montowane w tulejach wraz z siatką	szt		
		2x3 m	szt	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16 kalk. własna		Zestaw do koszykówki - stojek stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	kalk. własna	Zestaw do siatkówki: słupki stalowe (2 szt.) ocynkowane montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanicznym naciąganiem, siatka całosezonowa	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>PIŁKOCHWYTY</b>			
18 d.4	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m - piłkochwyty	m		
		34+20	m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
19 d.4	KNR 2-23 0401-02 analogia	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości - piłkochwyty	m		
		Krotność = 3	m	54.000	
		54	m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
20 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu-fundamenty dla elementów wyposażenia	m <sup>3</sup>		
		54/3*(0.3*0.3*0.6)	m <sup>3</sup>	0.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.972</b>
5		<b>PLAC ZABAW</b>			
21 d.5	analiza indywidualna	dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.5	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>