

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz
ADRES INWESTYCJI : Kalisz gm. Dziemiany dz. nr 226/8
INWESTOR : Gmina Dziemiany
ADRES INWESTORA : 83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszką
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2011

Data zatwierdzenia


inż. Jędrzej Myszką
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Numer: PQW/0021/OWQS/05, PQW/0040/POOS/07


WÓJT
Leszek Pobłocki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1	0112-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.250	
		0.25		RAZEM	0.250
2	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami	m ²		
d.1	0218-01	gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	1150.640	
		2500-(44*24+73.34*4)		RAZEM	1150.640
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01		m ³	115.064	
		1150.64*0.10		RAZEM	115.064
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
d.1	0404-03		ha	0.115	
		0.115		RAZEM	0.115
2		NAWIERZCHNIA BOISKA I BIEŻNIA			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1349.360	
		44*24+73.34*4		RAZEM	1349.360
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1349.360	
		Krotność = 2		RAZEM	1349.360
		44*24+73.34*4			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.2	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	404.808	
		(44*24+73.34*4)*0.3		RAZEM	404.808
8	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.2	0104-07	lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - piasek	m ²	1349.360	
		44*24+73.34*4		RAZEM	1349.360
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-05	czeniu 15 cm (w-wa konstr.).Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm	m ²	1349.360	
		44*24+73.34*4		RAZEM	1349.360
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-	m ²		
d.2	0114-07	gęszczeniu 8 cm-kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m ²	1349.360	
		44*24+73.34*4		RAZEM	1349.360
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca - za każdy	m ²		
d.2	0114-08	dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo kamienne fr. 0- 31,5	m ²	1349.360	
		mm'		RAZEM	1349.360
		Krotność = -3			
		44*24+73.34*4			
12	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla	m		
d.2		wody	m	1349.360	
		<boisko>44*24+<bieżnia>73.34*4		RAZEM	1349.360
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³	11.624	
		(44*2+24*2+73.3*2+4*2)*0.2*0.2		RAZEM	11.624
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.2	0407-05	kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	290.600	
		44*2+24*2+73.3*2+4*2		RAZEM	290.600
3		WYPOSAŻENIE BOISK			
15	kalk. własna	Bramki do piłki nożnej aluminiowe montowane w tulejach wraz z siatką	szt		
d.3		2x3 m	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16	kalk. własna	Zestaw do koszykówki - stojek stalowy ocynkowany regulowany o wysię-	szt		
d.3		gu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy	szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	kalk. własna	Zestaw do siatkówki: słupki stalowe (2 szt.) ocynkowane montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanicznym naciąganiem, siatka całosezonowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNR 2-02 0309-05	Osadzenie tulei do słupków, stojaków do bramek i koszy	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-fundamenty dla elementów wyposażenia- mocowanie wyposażenia	m ³		
		6*(0.5*0.5*0.5)+4*(0.8*0.8*0.8)	m ³	2.798	
				RAZEM	2.798
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
20 d.4	kalk. własna	ustawienie i zakup ławek parkowych 4-5 osobowe - wbetonowane	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-fundamenty dla elementów wyposażenia-stopy pod ławki	m ³		
		6*2*(0.3*0.6*0.4)	m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
22 d.4	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000