
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Piechowice i Trzebuń
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dziemiany, sołectwa Piechowice, Trzebuń
INWESTOR : Gmina Dziemiany
ADRES INWESTORA : ul. 8 - go Marca 3, 83-425 Dziemiany
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Synak , specjalista d/s inwestycji
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2011 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	1000*4	m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
d.1	0202-01	1000*4	m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
d.1	0204-05	1000*4	m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - rowy odwodnieniowe	m ³		
d.1	0215-03	1000*0.3*0.3*2	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 DROGA TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ								
1 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²				1000*4 = 4000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0330				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0036				
	12300	walec wibracyjny samojezdny	m-g	0.0082				
Razem pozycja 1							4000.000	
2 d.1	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²				1000*4 = 4000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0367				
	1602299	-- Materiały -- pospółka	m ³	0.1230				
	3930099	woda	m ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	12100	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny	m-g	0.0141				
Razem pozycja 2							4000.000	
3 d.1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²				1000*4 = 4000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1600500	-- Materiały -- kliniec kamienny	t	0.0250				
	1600600	miał kamienny	t	0.0207				
	1600680	tłuczeń kamienny sortowany	t	0.2120				
	3930099	woda	m ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	12115	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	0.0266				
Razem pozycja 3							4000.000	
4 d.1	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - rowy odwodnieniowe	m ³				1000*0.3*0.3*2 = 180.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1090				
	11161	-- Sprzęt -- koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0.0401				
Razem pozycja 4							180.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: