

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Dziemiany”

L. p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		nazw.	Ilość		
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,40		
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej (ul. Robotnicza)	m ²	1455,00		
2	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej wraz z wywiezieniem go na składowisko odpadów	mb	800,00		
3	Rozbiórka wpustu ulicznego	szt.	1,00		
III. ROBOTY ZIEMNE					
1	Wykonanie koryta pod nawierzchnię ulic wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie III kat., koryto głębokości 30 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m ²	1538,00		
IV. ODWODNIENIE					
1	Wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 mm z wpustem ulicznym i osadnikiem bez syfonu	szt.	4		
2	Wykonanie studni chłonnej Ø 1200 mm o głębokości 3, 0 m	szt.	1		
3	Wykonanie przykanalików z rur PCV - d _n = 200 mm	m	20		
V. PODBUDOWY					
1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej z pospółki w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	1538,00		
2	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ulic z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm	m ²	1538,00		
VI. NAWIERZCHNIE					
1	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	1538,00		
2	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – gr. 4 cm	m ²	1538,00		
3	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	1538,00		
4	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – gr. 4 cm	m ²	1538,00		
VII. ELEMENTY ULIC					
1	Ustawienie krawężnika drogowego 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem	m	795,00		
2	Ułożenie nawierzchni progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm	m ²	25,90		
X. REGULACJE PIONOWE STUDNI					
1	Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	11,00		
XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1	Humusownie i obsiewanie trawą	m ²	1000,00		
2	Ustawienie znaków pionowych wraz z słupkiem stalowym (znaki z grupy A 2 szt. i z grupy B – 2 szt.)	szt.	4,00		
3	Ustawienie znaków pionowych wraz z słupkiem stalowym (znaki z grupy A 2 szt. i z grupy B – 2 szt.) + tabliczka T-1 2 szt. (na jednym słupku A+B+T)	szt.	2,00		

	OGÓŁEM CENA NETTO (bez podatku VAT)	zł
	P O D A T E K VAT%	zł
	OGÓLNA WARTOŚĆ BRUTTO (z podatkiem VAT)	zł

Podpisano :

Upoważniony przedstawiciel oferenta

.....
adres

....., dnia 2012 r.