

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Dziemiany”

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	ilość
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,40
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej (ul. Robotnicza) z odwiezieniem ich na odległość do 1 km	m ²	1455,00
3	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej wraz z wywiezieniem go na składowisko odpadów	mb	800,00
4	Wykonanie koryta pod nawierzchnię ulic wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie III kat., koryto głębokości 50 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m ²	1538,00
5	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej z pospółki - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	1538,00
6	Wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 mm z wpustem ulicznym i osadnikiem bez syfonu	szt.	4,00
7	Wykonanie przykanalików z rur PCV - d _n = 200 mm	m	20,00
8	Wykonanie studni chłonnej Ø 1200 mm o głębokości 3, 0 m	szt.	1,00
9	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ulic z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm	m ²	1538,00
10	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	1538,00
11	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – gr. warstwy 4 cm	m ²	1538,00
12	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	1538,00
13	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – gr. warstwy 4 cm	m ²	1538,00
14	Ustawienie krawężnika drogowego 15 x 30 x 100 i 22x15 100 cm na ławie betonowej z oporem	m	795,00
15	Ułożenie nawierzchni progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm	m ²	25,90
16	Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	10,00
17	Rozbiórka wpustu ulicznego	szt.	1,00
18	Humusownie i obsiewanie trawą	m ²	1000,00
19	Ustawienie znaków pionowych wraz z słupkiem stalowym (znaki z grupy A 2 szt. i z grupy B – 2 szt.)	szt.	4,00
20	Ustawienie znaków pionowych wraz z słupkiem stalowym (znaki z grupy A 2 szt. i z grupy B – 2 szt.) + tabliczka T-1 (na jednym słupku A+B+T)	szt.	2,00