

## PRZEDMIAR ROBÓT

**„Przebudowa odcinka drogi gminnej Kalisz - Loryniec (ulica Świętego Rocha)  
oraz odcinka drogi gminnej Kalisz - Szludron (ulica Lipowa) w miejscowości  
Kalisz Gmina Dziemiany”**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	ilość
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,70
2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6 cm wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko odpadów	m <sup>2</sup>	220,00
3	Rozbiórka nawierzchni z brukowca wraz z wywiezieniem materiału do 1 km	m <sup>2</sup>	480,00
4	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie bet. z oporem wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko odpadów	mb	29,00
5	Wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	110,97
6	Wykonanie koryta pod nawierzchnię dróg wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie II kat., koryto głębokości 38 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m <sup>2</sup>	2176,7 3
7	Wykonanie koryta pod nawierzchnię dróg wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie II kat., koryto głębokości 28 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m <sup>2</sup>	700,00
8	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2876,7 3
9	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię dróg z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2876,7 3
10	Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm I 22x15x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	1385,0 0
11	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	47,50
12	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm na ławie piaskowo-cementowej	mb	26,00
13	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	47,50
14	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,70

## KOSZTORYS OFERTOWY

### „Przebudowa odcinka drogi gminnej Kalisz - Loryniec (ulica Świętego Rocha) oraz odcinka drogi gminnej Kalisz - Szludron (ulica Lipowa) w miejscowości Kalisz Gmina Dziemiany”

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		nazw.	Ilość		
I. ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,70		
2	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,70		
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6 cm wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko odpadów	m <sup>2</sup>	220,00		
2	Rozbiórka nawierzchni z brukowca wraz z wywiezieniem materiału do 1 km	m <sup>2</sup>	480,00		
3	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie bet. z oporem wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko odpadów	mb	29,00		
III. ROBOTY ZIEMNE					
1	Wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	110,97		
2	Wykonanie koryta pod nawierzchnię dróg wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie II kat., koryto głębokości 38 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m <sup>2</sup>	2176,73		
3	Wykonanie koryta pod nawierzchnię dróg wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie II kat., koryto głębokości 28 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m <sup>2</sup>	700,00		
IV. PODBUDOWY					
1	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2876,73		
2	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię dróg z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2876,73		
V. ELEMENTY ULIC					
1	Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm i 22x15x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	1385,00		
VI. CHODNIKI					
1	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	47,50		
2	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm na ławie piaskowo-cementowej	mb	26,00		
3	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	47,50		

	OGÓŁEM CENA NETTO ( bez podatku VAT )	zł			
	P O D A T E K VAT.....%	zł			
	<b>OGÓLNA WARTOŚĆ BRUTTO</b> ( z podatkiem VAT )	zł			

Podpisano :

Upoważniony przedstawiciel oferenta

.....  
adres

....., dnia 2012 r.