

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany, etap II – wykonanie nawierzchni asfaltowej”

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	ilość
1	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	7765,67
2	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – gr. warstwy 4 cm	m ²	7677,67
3	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	7677,67
4	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – gr. warstwy 4 cm	m ²	7677,67
5	Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	22,00
6	Regulacja pionowa zaworów i zasuw wodociągowych	szt.	10,00
7	Regulacja pionowa studzienek ściekowych	szt.	17,00