

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piechowice  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dziemiany, sołectwo Piechowice.  
INWESTOR : Gmina Dziemiany  
ADRES INWESTORA : ul. 8 - go Marca 3, 83-425 Dziemiany  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Synak , specjalista d/s inwestycji  
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.09.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DROGA TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIECHOWICE</b>			
1	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-02</b>	1000*4	m <sup>2</sup>	4000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4000.000</b>
2	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0202-01</b>	1000*4	m <sup>2</sup>	4000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4000.000</b>
3	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0204-05</b>	1000*4	m <sup>2</sup>	4000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4000.000</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - rowy odwodnieniowe	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0215-03</b>	1000*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>