

Numer ogłoszenia: 384400 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 364910 - 2013 data 09.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058 6880022, fax. 058 6880128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę dróg gminnych w gminie Dziemiany poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Zadanie obejmuje następujący zakres: 1.Przebudowę nawierzchni ulic 8-go Marca, i Harcerskiej w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 1952,00 m2 Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty rozbiórkowe roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcję nawierzchni), wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące. 2.Przebudowę części nawierzchni ulicy Heweliusza w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 325,00 m2 Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcję nawierzchni), wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące. 3.Przebudowę części nawierzchni ulicy Sengera w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 322,00 m2 Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcję nawierzchni), wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące. 4.Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3 711,43 m2 Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych W chwili obecnej projektowany odcinek dróg posiada wykonaną podbudowę wraz z krawężnikami zgodnie z dokumentacją techniczną 5.Przebudowa odcinka drogi gminnej Piechowice - Kalisz w miejscowości Piechowice - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1044,00 m2 Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, regulacje pionowe

studni kanalizacyjnych, zasuw i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych W chwili obecnej projektowany odcinek dróg posiada wykonaną podbudowę wraz z krawężnikami. Dokładny zakres robót przewidzianych do wykonania został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót i STWiORB stanowiących załączniki do SIWZ..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę dróg gminnych w gminie Dziemiany poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Zadanie obejmuje następujący zakres: 1.Przebudowę nawierzchni ulic 8-go Marca, i Harcerskiej w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 1952,00 m² Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty rozbiórkowe roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcję nawierzchni), wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące. 2.Przebudowę części nawierzchni ulicy Heweliusza w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 325,00 m² Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcję nawierzchni), wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, 3.Przebudowę części nawierzchni ulicy Sengera w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 322,00 m² Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcję nawierzchni), wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, 4.Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3 711,43 m² Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych W chwili obecnej projektowany odcinek dróg posiada wykonaną podbudowę wraz z krawężnikami zgodnie z dokumentacją techniczną 5.Przebudowa odcinka drogi gminnej Piechowice - Kalisz w miejscowości Piechowice - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1044,00 m². Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych W chwili obecnej projektowany odcinek dróg posiada wykonaną podbudowę wraz z krawężnikami. 6.Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Trzebuń - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 900,00 m². Elementy robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego roboty towarzyszące, regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych W chwili obecnej projektowany odcinek dróg posiada wykonaną podbudowę wraz z krawężnikami Dokładny zakres robót przewidzianych do wykonania został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót i STWiORB stanowiących załączniki do SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat)..