ARKUSZ 4

ARKUSZ 4 ▼
ARKUSZ 3 ▲

ARKUSZ 4 ▼
ARKUSZ 2 ▲

ARKUSZ 5 ▼
ARKUSZ 4 ▲

ARKUSZ 5 ▼
ARKUSZ 4 ▲

S13 157.70 (-2.27) 155.43 (-2.27) 155.43

S14 157.57 (-2.02) 155.55

S13.1 157.85 (-1.60) 156.25

S15 159.31 (-2.21) 157.10

S16 161.10 (-2.41) 158.69 (-2.41) 158.69

S16.1 161.70 159.62 (-2.08)

S16.2 162.20 160.24 (-1.96) 160.24 (-1.96)

S16.2.1 161.80 (-1.40) 160.40

S17 161.10 158.81 (-2.29) 158.81 (-2.29)

S17.1 160.51 (-1.59) 158.92 (-1.59) 158.92

S17.1.1 160.22 159.02 (-1.20)

S18 162.00 160.07 (-1.93)

S18.1 162.03 160.19 (-1.84)

S18.2 162.10 160.50 (-1.60)

IIS1 160.60 154.01 (-2.59) 154.71 (-1.89)

IIS2 156.61 154.81 (-1.80)

IIS2.1 156.80 155.50 (-1.30)

IIS3 156.62 154.95 (-1.67)

IIS3.2 156.58 (-1.25) 155.33

IIS4 156.65 155.45 (-1.20)

IIS5 156.54 154.13 (-2.41)

PII 156.60 154.00 (-2.60)

3S11 152.50 (150.31 (-2.19)

Rura Ochronna Ø324, L=19.3m

Rura Ochronna Ø168, L=12.6m

Rura Ochronna Ø168, L=12.6m

Rura Ochronna Ø168, L=12.0m

Rura Ochronna Ø324, L=12.0m

PROJ. KS TŁOCZNY PE DN110

PROJ. WOD. PE DN90

PROJ. KS TŁOCZNY PE DN90

PROJ. KS TŁOCZNY PE DN110

PROJ. WOD. PE DN90

PROJ. WOD. PE DN90

PROJ. WOD. PE DN90

PROJ. WOD. PE DN90

PROJ. KS TŁOCZNY PE DN110

PROJ. KS TŁOCZNY PE DN110

ZAKRES POMIARU

OZNACZENIA:

- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90 PE
- PROJ. KANALIZACJA SANIT. GRAWITACYJNA DN200 PVC
- PROJ. PRZYKANALIK SANITARNY DO GRANICY DZIAŁKI DN160 PVC
- PROJ. PRZYKANALIK SANITARNY OD GRANICY DZIAŁKI DN160 PVC
- PROJ. KANALIZACJA SANIT. TŁOCZNA DN110, DN90 DN63 PE
- P – PROJ. LOKALNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
- S1 – PROJ. STUDNIA BETONOWA REWIZYJNA
- S1.1 – PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA DN425 PCV
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- ISTNIEJĄCE KABLE TELEFONICZNE
- ISTNIEJĄCE KABLE ELEKTRYCZNE

art projekt
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7 f, 83–400 Kościerzyna
NIP 591–163–58–00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

499–11

INWESTOR: Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3, 83–425 Dziemiany

SKALA 1:500

INWESTYCJA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kalisz

NR RYS. 4

Projekt zagospodarowania terenu

DATA 12.2012

PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Migdał
upr. nr POM/0211/POOS/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Zbigniew Korona