



Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 203281-2014 z dnia 2014-09-24 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Dziemiany
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 2 692,5 m; sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - 2 966,0 m; przepompowni ścieków - szt....
Termin składania ofert: 2014-10-15

Numer ogłoszenia: 213853 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203281 - 2014 data 24.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058 6880022, fax. 058 6880128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - **2 692,5 m**; sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - 2 966,0 m; przepompowni ścieków - szt. 3. Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg i ciągów komunikacyjnych gminnych, drogi wojewódzkiej nr 235, oraz na terenach prywatnych w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, powiat kościerski, woj. pomorskie. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz jej elementów składowych. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Kalisz przy pomocy przykanalików i skierowanie ich grawitacyjnie do proj. przepompowni. Ścieki dostarczone zostaną rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej (dz. nr 106 obręb Piechowice) skąd dalej do oczyszczalni ścieków w m. Dziemiany - Parowa. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Kanały wykonane z rur kanalizacyjnych z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m²/ łączone na uszczelkę gumową o następujących średnicach: DN 160 x 4,7 mm - przykanaliki; DN 200 x 5,9 mm - kolektory. Studnie kanalizacyjne betonowe z elementów prefabrykowanych DN 1200 mm i 1000 mm oraz studzienki z PP o DN425 mm. Zestawienie długości sieci:PCV SDR 34 SN8 DN200 x 5,9 mm L = 1932,5 m; PCV SDR 34 SN8 DN160 x 4,7 mm **L = 760 m**; rura osłonowa stalowa 324 x 6,3 mm L = 68,4 m; rura osłonowa stalowa 168 x



6,3 mm L = 40 m; rura osłonowa stalowa 219x6,3mm L = 64 m (Całkowita długość sieci z kinetami studni: 1932,5 m) Zestawienie ilości studni: studnia rewizyjna DN 1200 mm: 42 szt. studnia rewizyjna kaskadowa DN 1200 mm: 6 szt. studnia rewizyjna DN 1000 mm: 3 szt.; studnia rewizyjna DN 425 mm: 23 szt.

- **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - **2 143,0 m**; sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - 2 966,0 m; przepompowni ścieków - szt. 3. Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg i ciągów komunikacyjnych gminnych, drogi wojewódzkiej nr 235, oraz na terenach prywatnych w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, powiat kościerski, woj. pomorskie. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz jej elementów składowych. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Kalisz przy pomocy przykanalików i skierowanie ich grawitacyjnie do proj. przepompowni. Ścieki dostarczone zostaną rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej (dz. nr 106 obręb Piechowice) skąd dalej do oczyszczalni ścieków w m. Dziemiany - Parowa. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Kanały wykonane z rur kanalizacyjnych z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m²/ łączone na uszczelkę gumową o następujących średnicach: DN 160 x 4,7 mm - przykanaliki; DN 200 x 5,9 mm - kolektory. Studnie kanalizacyjne betonowe z elementów prefabrykowanych DN 1200 mm i 1000 mm oraz studzienki z PP o DN425 mm. Zestawienie długości sieci: PCV SDR 34 SN8 DN200 x 5,9 mm L = 1932,5 m; PCV SDR 34 SN8 DN160 x 4,7 mm **L = 210,5 m**; rura osłonowa stalowa 324 x 6,3 mm L = 68,4 m; rura osłonowa stalowa 168 x 6,3 mm L = 40 m; rura osłonowa stalowa 219x6,3mm L = 64 m (Całkowita długość sieci **bez przykanalików** z kinetami studni: 1932,5 m) Zestawienie ilości studni: studnia rewizyjna DN 1200 mm: 42 szt. studnia rewizyjna kaskadowa DN 1200 mm: 6 szt. studnia rewizyjna DN 1000 mm: 3 szt.; studnia rewizyjna (**sieć**) DN 425 mm: 23 szt. **studnia rewizyjna (przykanaliki) DN 425 mm: 45 szt.**