



Dziemiany, dnia 09.10.2014 r.

Numer sprawy: ZP 7/2014

Zamawiający:
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ”

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE nr 1 i 2

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej na stronie internetowej.

W przypadku nie posiadania geologii prosimy o informację o poziomie wody gruntowej i rodzajach gruntu w m. Kalisz.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Nie posiadamy również potwierdzonych informacji o poziomie wody gruntowej i rodzajach gruntu na trasie projektowanej kanalizacji. Z uwagi na fakt, że w obrębie zaprojektowanej przepompowni ścieków P 1 płynie powierzchniowy ciek wodny odprowadzający wodę z jeziora Biebrowo należy uwzględnić na tym odcinku bardzo wysoki poziom wody gruntowej. W celu rozeznania terenu zaleca się przeprowadzenie przez Oferentów wizji lokalnej.

PYTANIE nr 3

W rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w projekcie budowlanym pkt 6.1 podano zestawienie długości sieci:

<i>w tym m.in.</i>	<i>Siwz Projekt</i>	<i>Przedmiar</i>
<i>przykanaliki DN 160x4,7</i>	<i>760m</i>	<i>210,5m</i>
<i>studzienki DN 425</i>	<i>23 szt.</i>	<i>23 szt. w sieciach 23 szt. w przyłączach</i>



Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 760m przykanalików i 23 szt. studzienek DN 425 na posesjach.

W przypadku potwierdzenia prosimy o załączenie poprawionego przedmiaru w celu porównywalności ofert.

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć następujące wartości dotyczące przykanalików:

- przykanaliki DN 160x4,7 - 210,5 m (odcinki do granicy działki)
- studzienki DN 425 – 45 szt. (w obrębie granic działek)

Odcinki przykanalików w obrębie posesji nie są objęte zamówieniem i będą wykonywane indywidualnie przez właścicieli.

W sieciach ilość studni DN 425 pozostaje bez zmian tj. 23 szt.

PYTANIE nr 4

Czy oprócz zakresu wymienionego w pytaniu 3 j.w. należy doliczyć dodatkowe przykanaliki w ilości 16 szt. zgodnie z zapisami na str. 6 SIWZ

„Dodatkowo w ofercie Wykonawca winien ująć koszty zaprojektowania, dokonania niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem oraz od Zakładu Uzgodnień Dokumentacji i wybudowania dodatkowych przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Przykanaliki zaprojektowane mają obejmować następujące działki w obrębie ewidencyjnym Kalisz: 384/13, 384/19, 384/18, 377/1, 377/2, 377/4, 377/3, 384/21, 311/3, 334/11, 312, 206/3, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10.”

ODPOWIEDŹ

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych przykanalików w ilości 16 szt. należy doliczyć do ceny oferty zgodnie z zapisami SIWZ. W kosztorysie ofertowym przedmiotową kalkulację należy wyodrębnić.

PYTANIE nr 5

Czy należy uwzględnić w ofercie 3 szt. studni rewizyjnych (brak w przedmiarze) zgodnie z zestawieniem studni str. 4 SIWZ i str. 16 Projektu Budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Tak. Należy uwzględnić w ofercie 3 szt. studni rewizyjnych Dn1000 zgodnie z projektem budowlanym.

PYTANIE nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ujął w przedmiarze wszystkie konieczne rozbiórki i odtworzenie nawierzchni.



ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami na str. 6 SIWZ» pkt III Opis przedmiotu zamówienia» Uwagi:

„Załączony przedmiar robót na realizację sieci kanalizacyjnej z jej elementami składowymi, służy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego, który należy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem budowlanym, załączoną częścią rysunkową celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie nawierzchni asfaltowych, z płyt betonowych i innych nawierzchni do stanu pierwotnego.”

Rurociąg tranzytowy tłoczny i część sieci grawitacyjnej są umiejscowione w drogach gruntowych o nawierzchni nieulepszonej jednakże ustabilizowanej, które winny zostać przywrócone do stanu pierwotnego. W celu rozeznania terenu zaleca się przeprowadzenie przez Oferentów wizji lokalnej.

W związku z odpowiedzią, która została udzielona na **PYTANIE nr 3**, na podstawie art. 38 ust 4 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Część „III. Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, w tym:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – **2 143,0 m**
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 2 966,0 m
- przepompowni ścieków – szt. 3

Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg i ciągów komunikacyjnych gminnych, drogi wojewódzkiej nr 235, oraz na terenach prywatnych w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, powiat kościerski, woj. pomorskie.

2.1. **Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz jej elementów składowych.**

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Kalisz przy pomocy przykanalików i skierowanie ich grawitacyjnie do proj. przepompowni. Ścieki dostarczone zostaną rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej (dz. nr 106 obręb Piechowice) skąd dalej do oczyszczalni ścieków w m. Dziemiany - Parowa.

Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:



Kanały wykonane z rur kanalizacyjnych z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m²/ łączone na uszczelkę gumową o następujących średnicach:

- DN 160 x 4,7 mm – przykanaliki
- DN 200 x 5,9 mm – kolektory

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementów prefabrykowanych DN 1200 mm i 1000 mm oraz studzienki z PP o DN425 mm.

Zestawienie długości sieci:

— PCV SDR 34 SN8	DN200 x 5,9 mm	L = 1932,5 m
— PCV SDR 34 SN8	DN160 x 4,7 mm	<u>L = 210,5 m</u>
— rura osłonowa stalowa	Ø 324 x 6,3 mm	L = 68,4 m
— rura osłonowa stalowa	Ø 168 x 6,3 mm	L = 40 m
— rura osłonowa stalowa	Ø 219x6,3mm	L = 64 m

(Całkowita długość sieci **bez przykanalików** z kinetami studni: 1932,5 m)

Zestawienie ilości studni:

— studnia rewizyjna	DN 1200 mm:	42 szt.
— studnia rewizyjna kaskadowa	DN 1200 mm:	6 szt.
— studnia rewizyjna	DN 1000 mm:	3 szt.
— studnia rewizyjna <u>(sieć)</u>	DN 425 mm:	23 szt.
— <u>studnia rewizyjna (przykanaliki)</u>	<u>DN 425 mm:</u>	<u>45 szt.</u>

Część dalsza opisu przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Dziemiany

/-/ Leszek Pobłocki

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.