



krokiew 8x18 8,2m<sup>3</sup>  
kleszcze 6x16 3,2m<sup>3</sup>  
pozostałe belki 5,4m<sup>3</sup>

murfota 14x14 = 39mb	
krokiew Kr1 8x18 = 7,9m szt 26	
krokiew Kr2 8x18 = 5,0m szt 3	
krokiew Kr3 8x18 = 8,8m szt 17	
krokiew Kr4 8x18 = 4,0m szt 5	
krokiew Kr5 8x18 = 4,0m szt 5	
krokiew Kr6 8x18 = 3,0m szt 6	
krokiew Kr7 8x18 = 2,6m szt 34	
kleszcze 2x (6x16) = 5,8m szt 13	
kleszcze 2x (6x16) = 7,3m szt 9	
kleszcze 2x (6x16) = 4,7m szt 4	
słupki S 12x12 = 1,2m szt 19	
słupki S1 12x12 = 2,2m szt 7	
słupki S2 12x12 = 2,3m szt 3	
podwaliny pod słupki 14x14 = 1,0m szt 29	
miecze 12x12 = 1,5m szt 34	
płotwie 14x16 = 6,5m szt 1	
płotwie 14x16 = 9,6m szt 3	
płotwie 14x16 = 8,5m szt 2	
płotwie 14x16 = 7,5m szt 1	
płotwie 14x16 = 9,8m szt 4	
b1 8x18 = 2,6m szt 2	
b12 8x18 = 4,7m szt 6	
drewno kl K27	
art	
projekt	
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 f. 83-400 Kościelna tel. 0581 680 83 69 NIP 591-163-58-00, Regon 220376462	729-2014
Zmiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku użyteczności publicznej z nadbudową o poddasze nieużytkowe	SKALA 1:100
RZUT KONSTRUKCJI WIEŻBY DACHOWEJ	RYS: K-1
Inwestor:	
Urząd Gminy w Dziemianach	
Projektował:	
mgr inż. Elżbieta Wewiorska upr. 1957/Gd.85	
w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawił:	
mgr inż. Janusz Kępa upr. 263/70	
w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	
Data: czerwiec 2015r.	