



ZESTAWIENIE STALI - KONSTRUKCJA ZADASZENIA					
NR	Element	Ilość sztuk	Długość	Długość	Masa
		[szt]	[m]	całkowita [m]	
1	RK 40X40X4	22	0,290	6,380	26,8
2	RK 40X40X4	22	1,095	24,090	101,2
3	RK 40X40X4	22	0,290	6,380	26,8
4	RK 40X40X4	22	1,080	23,760	99,8
5	BL. 110X110X12	44	0,110	4,840	50,2
6	RK 40X40X4	11	1,100	12,100	50,8
7	RK 40X40X4	11	0,310	3,410	14,3
8	RK 40X40X4	11	0,270	2,970	12,5
9	RK 40X40X4	11	0,170	1,870	7,9
10	BL. 120X180X12	11	0,180	1,980	22,4
11	RK 40X40X4	32	1,460	46,720	196,2
12	RK 40X40X4	6	0,480	2,880	12,1
13	RK 40X40X4	2	0,390	0,780	3,3
14	RK 40X40X4	2	0,760	1,520	6,4
15	RK 40X40X4	2	0,820	1,640	6,9
16	RK 40X40X4	16	0,960	15,360	64,5
17	RK 40X40X4	4	0,730	2,920	12,3
18	RK 40X40X4	4	0,440	1,760	7,4
SUMA					721,6
Dodatek na spoiny 2%					14,4
RAZEM					736,0

Stal St3S  
Elektrody ER 146

art			ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 f. 83-400 Kościerzyna tel. 058/ 680 83 69 NIP 591-163-58-00, Regon 220376462	729-2014		
					projekt	
Zmiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku użyteczności publicznej z nadbudową o poddasze nieużytkowe				SKALA 1:10		
Zestawienie stali						
Inwestor: Urząd Gminy w Dziemianach				RYS. K-5		
Projektował: mgr inż Elżbieta Wewiorska upr. 1957/Gd 85 w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń						
Sprawdził: mgr inż Janusz Kępa upr. 263/70 w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń						
Data: czerwiec2015r.						