GMINA DZIEMIANY
83-425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132

Dziemiany, dnia 16 października 2017 r.

NUMER SPRAWY: **ZP 13/2017**

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań oraz wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej***

Pytanie :

Zgodnie z projektem budowlanym Zamawiający przyjął następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem $C_{90/3}$.
- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR ≥ 20% k/80 ≥ 8m dobę.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót.

Zgodnie z przedmiarem robót Zamawiający przyjął następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem $C_{90/3}$
- 25 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR ≥ 20% k/80 ≥ 8m dobę.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem $C_{90/3}$
- 25 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR ≥ 20% k/80 ≥ 8m dobę.

p.o. Zastępcy Wójta Gminy
Henryk Kolinski
SEKRETARZ GMINY