

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia terenu punktu przedszkolnego w Kaliszu
ADRES INWESTYCJI : Kalisz, działka nr ew. 1025
INWESTOR : Gmina Dziemiany
ADRES INWESTORA : ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszką
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W DZIEMIANACH					
1		Stolarka drzwiowa - zewnętrzna			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	m ²		
d.1	0928-12				
	analogia				
		3*2*2,3	m ²	13,80	
				RAZEM	13,80
2		Stolarka drzwiowa - wewnętrzna			
2	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych szkłem bezpiecznym -	m ²		
d.2	1103-02	fabrycznie wykończonych			
		0,9*2*8	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
3		Malowanie i okładziny ścienne			
3	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m ²		
d.3	1401-05	gruntowania			
		958	m ²	958,00	
				RAZEM	958,00
4	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoino-	m ²		
d.3	1402-06	wanych szpachlowanych			
		424	m ²	424,00	
				RAZEM	424,00
5	KNNR 2	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapety i ozdobne elementy	m ²		
d.3	1406-01 ana-	graficzne			
	logia				
		40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
4		Posadzki z wykładzin dywanowych			
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładzin rulonowych	m ²		
d.4	0818-05				
		195	m ²	195,00	
				RAZEM	195,00
7	KNNR 2	Posadzki z wykładzin tekstylnych - rulonowych i oblistwowaniem	m ²		
d.4	1206-01				
		195	m ²	195,00	
				RAZEM	195,00
5		Wyposażenie budynku - część szatniowa			
8		Szafki szatniowe, segmentowe (wraz z montażem w formie przepierzeń) - 12	kpl		
d.5	analiza indy-	szt. szafek segmentowych 5 - osobowych			
	widualna				
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	Stolarka drzwiowa - zewnętrzna							
2	Stolarka drzwiowa - wewnętrzna							
3	Malowanie i okładziny ścienne							
4	Posadzki z wykładzin dywanowych							
5	Wyposażenie budynku - część szatniowa							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	465,2050		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	pianka poliuretanowa	dm ³	4,5540		4,5540							
2.	kotwy stalowe	szt.	72,8640		72,8640							
3.	klej Pronivin	kg	78,7800		78,7800							
4.	farba emulsyjna	dm ³	438,0778		438,0778							
5.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	14,4000		14,4000							
6.	wykładzina podłogowa, rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną	m ²	212,5500		212,5500							
7.	Szafki	kpl	1,0000		1,0000							
8.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	13,8000		13,8000							
9.	klej do tapet	kg	2,1200		2,1200							
10.	fototapeta gładka lub tłoczona	m ²	46,0000		46,0000							
11.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,8280		
2.	wyciąg	m-g	2,1240		
				RAZEM	

Słownie: