

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia terenu punktu przedszkolnego w Kaliszu  
ADRES INWESTYCJI : Kalisz, działka nr ew. 1025  
INWESTOR : Gmina Dziemiany  
ADRES INWESTORA : ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszką  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019 r.

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                    |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                        |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT :                                | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót :          | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2019 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                  | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                    | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| <b>WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO - SEGMENTOWEGO WRAZ Z BRAMAMI</b> |                                             |                                                                                                                                                                      |                                  |         |         |
| <b>1</b>                                                             |                                             | <b>OGRODZENIE</b>                                                                                                                                                    |                                  |         |         |
| 1<br>d.1                                                             | KNR 2-01<br>0312-05                         | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II)<br>76+6                                                                         | dół.<br>dół.                     | 82,000  |         |
|                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 82,000  |
| 2<br>d.1                                                             | KNR-W 2-25<br>0307-01                       | Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obetonowanych - słupki o przekroju zamkniętym 4cm x6cm, całość ogrodzenia z paneli ocynkowanych<br>250x123cm<br>(180)*1,23 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 221,400 |         |
|                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 221,400 |
| 3<br>d.1                                                             | KNR 2-02<br>1801-02<br>analiza indywidualna | Cokoły betonowe prefabrykowane pod ogrodzenie panelowe wraz z łącznikami betonowymi mocującymi słupki<br><br>180                                                     | m<br>m                           | 180,000 |         |
|                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 180,000 |
| <b>2</b>                                                             |                                             | <b>BRAMY I FURTKI</b>                                                                                                                                                |                                  |         |         |
| 4<br>d.2                                                             | KNR 2-25<br>0313-01 analogia                | Furtki stalowe panelowe ze słupkami stalowymi - budowa<br><br>(1*1,23)*2                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2,460   |         |
|                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 2,460   |
| 5<br>d.2                                                             | KNR 2-25<br>0312-01 analogia                | Bramy panelowe, systemowe w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa<br><br>(4*1,23)+(4*1,23)                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9,840   |         |
|                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 9,840   |

| Lp. | Nazwa          | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|-----|----------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------------|-------|
| 1   | OGRODZENIE     |           |           |        |    |   |             |       |
| 2   | BRAMY I FURTKI |           |           |        |    |   |             |       |
|     | RAZEM netto    |           |           |        |    |   |             |       |
|     | VAT            |           |           |        |    |   |             |       |
|     | Razem brutto   |           |           |        |    |   |             |       |

Słownie:

| Lp. | Nazwa     | Jm  | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1.  | robocizna | r-g | 246,1455 |            |         |
|     |           |     |          | RAZEM      |         |

Słownie:

| Lp. | Nazwa                               | Jm             | Ilość    | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-------|
| 1.  | słupki z rur stalowych              | szt.           | 64,2060  |          | 64,2060  |            |         |       |
| 2.  | akcesoria z kształtowników z blachy | kg             | 17,7120  |          | 17,7120  |            |         |       |
| 3.  | panel ogrodzeniowy h=1,50 m         | m <sup>2</sup> | 219,1860 |          | 219,1860 |            |         |       |
| 4.  | cokół                               | m              | 198,0000 |          | 198,0000 |            |         |       |
| 5.  | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m <sup>3</sup> | 6,6420   |          | 6,6420   |            |         |       |
| 6.  | materiały pomocnicze                | zł             |          |          |          |            |         |       |
|     |                                     |                |          |          |          | RAZEM      |         |       |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------|----|-------|------------|---------|
|-----|-------|----|-------|------------|---------|

Słownie: