



OZNACZENIA:

- - proj. przewody zasilające c.o.
- - proj. przewody powrotne c.o.
- P - proj. pion c.o.

Uwaga:

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrączek zaciskowych z pierścieniem pełnym.

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Częstochów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data:
		05/2019
SANITARNA		Skala: 1:100
Temat: RZUT PRZESTRZENI DACHOWEJ - INSTALACJA C.O.		Rys. nr: S15
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANYCH	
Adres:	DZ. NR 43/2 i 42/11	
Inwestor:	Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany	
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. w spec. sanitarnej
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. w spec. sanitarnej