



1\_Piętro - pom. 1.23- niepełnosparwni

SKALA: 1 : 50




1\_Piętro - pom. 1.16, 1.17

SKALA: 1 : 50



1\_Piętro - pom. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

SKALA: 1 : 50



PIĘTRO. Zestawienie wyposażenia sanitarnego			
NR	Nazwa	Opis	Liczba
S1	Umywalka wisząca	Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom potysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem	9
S2	Dozownik do mydła, wiszący	Wykonany ze stali nierdzewnej matowej, rozm. 10,4/26/10,2cm. Kolor: szary	10
S3	Kosz na odpady	Kosz na odpady 50l, wiszący lub stojący ze stalo szczotkowanej, w komplecie z zestawem montażowym	6
S4	Dozownik ręczników papierowych	dozownik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa sztucznego, kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym listku; mocowanie do ściany; w komplecie z zestawem montażowym	6
S5	Miska wisząca	Miska ustępowa wisząca, w komplecie z zestawem montażowym, przyciskiem metalowym, deską wolnoopadającą i szczotką toaletową w obudowie aluminiowej	8
S6	Podajnik papieru toaletowego	Podajnik papieru toaletowego, wykonany ze stali szczotkowanej, posiada funkcję "stüb roll"; w komplecie z zestawem montażowym	9
S7	Kosz na odpady 3l	Kosz na odpady 3l, ze stali szczotkowanej, wykończony satynowo, z uchylną pokrywą, wolnostojący	9
S8	Pisuar wiszący	Pisuar ścinny wiszący, w komplecie z zestawem montażowym, stelażem, syfonem. Przycisk metalowy (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)	3
S9	Armatura czerpalna ze złączką do węża	Zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węża i metalową dźwignią (do sprzątania pomieszczeń)	2
S10	Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem	Wpust podłogowy o kształcie kwadratu o boku w rozmiarze 150 milimetrów przy wysokości całkowitej 65 mm; ze stali nierdzewnej	2
s11	Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych	Miska ustpowa dla dla niepełnosprawnych, wisząca, spukiwanie 3/4,5l, w komplecie z zestawem montażowym, przyciskiem metalowym, deską wolnoopadającą i szczotką toaletową w obudowie aluminiowej	1
s12	Porecz uchylna dla niepełnospranych	Porecz uchylna dla niepełnosprawnych, montowana do ściany, ze stali szczotkowanej	4
s13	Umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterię, w komplecie z zestawem montażowym, syfonem stalowym, chrom potysk, baterią dla niepełnosprawnych z wkładem ceramicznym i lustrem	1

Suma ogólna:: 70

**GDA**  
ARCHITEKCI

al.Grunwaldzka 219  
I piętro, lok.7  
80-266 Gdańsk,

biuro@gda-architekci.pl  
www.gda-architekci.pl  
+48 504 724 669

NAZWA INWESTYCJI	ZESPÓŁ AUTORSKI	NR UPRAWNIEN	PODPIS	FAZA	DATA
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z instalacjami elektryczną, tp, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i co	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin	Upr.: 64/07/D01A do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej		PROJEKT BUDOWLANY	05/2019
	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera	Upr. nr: 231-P00KK/IV/2017 do projektowania w spec. architektonicznej		NAZWA RYSUNKU	NR. RYS.
INWESTOR	mgr inż. Marcin Bartoś	Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej		PIĘTRO- WYPOSAŻENIE TOALET	W17
Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany	mgr inż. Maciej Burglin	Upr.: POM/0131/P00K/09		BRANŻA	SKALA
województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Dziemiany, Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20, dz. nr 43/2 i 42/11				ARCHITEKTURA	