


PARTER- WYPOSAŻENIE TOALET

SKALA: 1 : 50



PARTER. Zestawienie wyposażenia sanitarnego			
NR	Znak	Opis	Liczba
S1	Umywalka wisząca	Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom potysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem	8
S2	Dozownik do mydła wiszący	Wykonany ze stali nierdzewnej matowej, rozm. 10,4/26/10,2cm. Kolor: szary	8
S3	Kosz na odpady	Kosz na odpady 50l, wiszący lub stojący ze stalo szczotkowanej, w komplecie z zestawem montażowym	4
S4	Dozownik ręczników papierowych	dozownik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa sztucznego, kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym listku; mocowanie do ściany; w komplecie z zestawem montażowym	4
S5	Miska ustępowa wisząca	Miska ustępowa wisząca, w komplecie z zestawem montażowym, przyciskiem metalowym, deską wolnoopadającą i szczotką toaletową w obudowie aluminiowej	7
S6	Pojemnik papieru toaletowego	Podajnik papieru toaletowego, wykonany ze stali szczotkowanej, posiada funkcję "stub roll"; w komplecie z zestawem montażowym	7
S7	Kosz na odpady 3l	Kosz na odpady 3l, ze stali szczotkowanej, wykończony satynowo, z uchylną pokrywą, wolnostojący	7
S8	Pisuar wiszący	Pisuar ścinny wiszący, w komplecie z zestawem montażowym, stelażem, syfonem. Przycisk metalowy (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)	3
S9	Armatura czerpalna ze złączką do węża	Zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węża i metalową dźwignią (do sprzątania pomieszczeń)	2
S10	Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem	Wpust podłogowy o kształcie kwadratu o boku w rozmiarze 150 milimetrów przy wysokości catkowej 65 mm; ze stali nierdzewnej	2

Suma ogólna: 52

GDA
ARCHITEKCI

al.Grunwaldzka 219
I piętro, lok.7
80-266 Gdańsk,

biuro@gda-architekci.pl
www.gda-architekci.pl
+48 504 724 669

NAZWA INWESTYCJI	ZESPÓŁ AUTORSKI	NR UPRAWNIENI	PODPIS	FAZA	DATA
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z instalacjami elektryczną, tp, wodną, kanalizacją sanitarną, wentylacji i co	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin	Upr.: 64/07/D01A do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej		PROJEKT BUDOWLANY	05/2019
	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera	Upr. nr: 231-P00KK/IV/2017 do projektowania w spec. architektonicznej		NAZWA RYSUNKU	NR. RYS.
INWESTOR		Upr.: POM/012/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej		PARTER- WYPOSAŻENIE TOALET	W16
Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany	mgr inż. Marcin Bartoś				
	mgr inż. Maciej Burglin	Upr.: POM/013/P00K/09			
ADRES INWESTYCJI				BRANŻA	SKALA
województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Dziemiany, Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20, dz. nr 43/2 i 42/11				ARCHITEKTURA	