Dziemiany, dnia 24 stycznia 2020 r.

**Gmina Dziemiany**
**ul. 8-go Marca 3**
**83-425 Dziemiany**

NUMER SPRAWY: **ZP 1/2020**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI

## SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany i Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.***

Pytania i odpowiedzi dotyczące **Części I** zamówienia ***- Przebudowa drogi gminnej nr 195004G Kalisz - Belfort***

***Pytanie 1 :***
*Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie treści SIWZ dla zadania nr1 w pozycji nr 17*

| ***Nr pozycji w przedmiarze*** | ***Opis pozycji*** | ***Jednostka miary*** | ***Ilość*** |
|---|---|---|---|
| 17 d.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku do utylizacji (wymagana bedzie karta przekazania odpadu) samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (Odtworzenie rowów przydrożnych z uformowaniem dna i skarp rowu) | $m^3$ | 3 054,90 |

*Jest zapis, że na odcinku na którym należy wykonać nowa konstrukcję jezdni należy wykonać korytowanie istniejącej w-wy jezdnej z kruszywa na głębokość 10 cm.*
*Wobec braku przekroju podłużnego w dokumentacji Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że nowa konstrukcja jezdni ma mieć rzędne wysokościowe w każdym przekroju o 24 cm wyższe do istniejących ( masa 9 cm +podbudowa z kruszyw 25 cm -10 cm korytowanie)*

**Odpowiedź:**
Zamawiający potwierdza, że nowa konstrukcja jezdni na odcinku gdzie będzie wykonywana podbudowa, powinna mieć rzędne wysokościowe o około 24 cm wyższe od istniejących.

**Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmian w zakresie przedmiaru robót dla Części I zgodnie z poniższą tabelą:**

| ***Nr pozycji w przedmiarze*** | ***Opis pozycji*** | ***Jednostka miary*** | ***Jest*** | ***Winno być*** |
|---|---|---|---|---|
| 12 d.1 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) - wraz z wywozem materiału roślinnego do utylizacji | szt. | 10 | 44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 d.1 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - wraz z wywozem materiału roślinnego do utylizacji | szt. | 10 | 44 |

*z poważaniem*

