



Dziemiany, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Numer sprawy: ZP 1/2021

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania pn.: „**Rozbudowa kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**”

#### Pytanie nr 1

Proszę o przedstawienie dokumentacji w zakresie oddymiania klatki schodowej ponieważ zamieszczona dokumentacja na stronie internetowej nie zawiera takich informacji np. w jaki sposób ma być załączony wentylator oddymiający, co dzieje się z windą w czasie pożaru?

#### Odpowiedź:

Schemat oddymiania w załączeniu.

#### Pytanie nr 2

Proszę o przedstawienie dokumentacji w zakresie instalacji monitoringu szkoły. Dokumentacja zawiera tylko jedną kartkę w której zawarto schemat włączenia kamer wewnętrznych i zewnętrznych do głównej szafy dystrybucyjnej.

#### Odpowiedź:

Opis kamer i ilości podano w przedmiarze. Dokładne umieszczenie kamer w uzgodnieniu z inwestorem na etapie budowy, rejestrator umieścić w pomieszczeniu portierni.

#### Pytanie nr 3

Opis zawiera wykonanie LPD (lokalnego punktu dystrybucyjnego) zakładającego się z szafy wiszącej 21U wraz z osprzętem. Dokąd będą wychodzić kable z tej szafy, jakie jest jej wyposażenie, w jakim pomieszczeniu ma być zamontowana?

#### Odpowiedź:

Szafę należy umieścić w pomieszczeniu portierni. Wyposażenie podano w przedmiarze.

#### Pytanie nr 4

Proszę o wykaz roślin, które podlegają wycenie wraz z podaniem wysokości.

#### Odpowiedź:

Nasadzenia zgodnie z załącznikiem.

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ławki wg projektu na ławkę o konstrukcji metalowo – drewnianej

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6**

Proszę o podanie prawidłowego obmiaru/każdego z osobna chodników, schody oraz drogi pożarowej, ponieważ przedmiar zakłada znacznie mniejszy obmiar.

**Odpowiedź:**

Przedmiary w kosztorysie nie są zaniżone. Nie należy brać pod uwagę istniejących utwardzeń za wyjątkiem wzmocnienia drogi ppoż.

Projektowane nawierzchnie:

- schody zewnętrzne 79,85 m<sup>2</sup>
- poręcze ochronne 64 mb
- droga ppoż. 750 m<sup>2</sup>
- pozostałe utwardzenia (chodniki) - 70 m<sup>2</sup>
- krawężniki 256 mb

**Pytanie nr 7**

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu/rysunku na montaż balustrad/pochwytywów przy schodach i pochylni wraz z podaniem obmiarów oraz na klatce schodowej wewnątrz budynku.

**Odpowiedź:**

Rysunki i schematy balustrad w załączeniu.

**Dokładny przedmiar balustrad i poręczy:**

- balustrada przy podjeździe dla niepełnosprawnych - 52,60 mb
- balustrada przy schodach zewnętrznych (przeszklona) - 14,15 mb
- balustrada wewnętrzna (schody, przeszklona) - 9,40 mb
- poręcz ścienna wewnętrzna (schody) - 13,60 mb
- balustrada przy podjeździe wewnętrznym na 1. piętrze - 8 mb

**Pytanie nr 8**

W przedmiarze brak licznych warstw z przekroju m.in. na pA lub błędnych obmiarów w tym chudego betonu W8, płyty betonowej B25 cm 15 cm oraz wszystkich izolacji, podobna sytuacja na przekroju dA Proszę o poprawienie przedmiaru w branży budowlanej

**Odpowiedź:**

Proszę te elementy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

Z poważaniem

