



Zestawienie pomieszczeń		
L.p.	Nazwa pom.	Pow.
1		
B.1.1	Klatka schodowa	19,82 m ²
B.1.3	Przedśionek	7,35 m ²
B.1.4	Toaleta męska	13,36 m ²
B.1.5	Przedśionek	7,74 m ²
B.1.6	Toaleta damska	11,74 m ²
B.1.7	Pom. magazynowe	26,93 m ²
B.1.8	Pracownia fizyczna	71,74 m ²
B.1.9	Zaplecze	6,75 m ²
B.1.10	Serwerownia	6,75 m ²
B.1.11	Pracownia komputerowa	69,38 m ²
B.1.13	Zaplecze	13,09 m ²
B.1.14	Sala dydaktyczna	66,11 m ²
B.1.15	Pokój nauczycielski	44,72 m ²
B.1.16	Przedśionek	2,09 m ²
B.1.17	Toaleta dla nauczycieli	2,09 m ²
B.1.18	Sala dydaktyczna	60,72 m ²
B.1.20	Zaplecze	12,42 m ²
B.1.21	Sala dydaktyczna	60,72 m ²
B.1.22	Korytarz	236,41 m ²
B.1.23	Toaleta dla os. niepełnosprawnych	6,86 m ²
		746,78 m ²

OZNACZENIA:

- proj. przewody zasilające c.o.
- proj. przewody powrotne c.o.
- proj. pion c.o.
- proj. grzejnik płytowy

Uwaga:
Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrączek zaciskowych z pierścieniem pełnym.
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Czetuchów tel. kom. 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data:
SANITARNA		05/2019
Temat: RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.		Rys. nr:
Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANYCH		1:100
Adres: DZ. NR 43/2 i 42/11		S14
Inwestor: Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PW05/13 do proj. w spec. sanitarnej
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: POM/0281/PBS/15 do proj. w spec. sanitarnej