

Gmina Dziemiany  
ul. 8-go Marca 3  
83-425 Dziemiany  
Nr sprawy: ZP.271.8.2022

Dziemiany, dnia 25 lipiec 2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

### **WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ**

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

#### **„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach”**

Proszę o wyjaśnienie następujących pytań dotyczących:

I. Termomodernizacja budynków „A”, „C” i „D”

- 1) Zgodnie z PFU należy przebudować odpływy rur spustowych w gruncie do najbliższych studzienek, ale zgodnie z mapą PZT kanalizacja deszczowa nie występuje wokół budynków. Czy należy uwzględnić wykonanie korytek prefabrykowanych odprowadzających wodą od budynku ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnień z rur spustowych w sposób powierzchniowy. Dodatkowo w wycenie należy uwzględnić zagospodarowanie wody opadowej z rur spustowych zaznaczonych na rysunku (drenaż, studnia chłonna lub inne skuteczne rozwiązanie).

- 2) Czy należy zaprojektować i wykonać całkowicie nową instalację odgromową na budynkach (nowa instalacja pozioma na dachu, pionowa na ścianach oraz otok w gruncie wokół budynku) ?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nowej instalacji odgromowej na dachach i ścianach budynków szkolnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącego uziomu otokowego pod warunkiem uzyskania wymaganej przepisami rezystancji uziemienia.

II. Czy na budynku „C” należy wykonać docieplenie ścian fundamentowych z płyt styropianowych wodoodpornych oraz izolację z mas bitumicznych, jeśli tak to jaką głębokość? (zgodnie z PFU str. 21 pkt 2.3)

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania docieplenia ścian fundamentowych w budynku „C” i odstępuje od zapisów PFU dotyczących tego zakresu.

Z poważaniem

WÓJT GMINY DZIEMIANY

/-/ Leszek Pobłocki